


ボーリング位置図 S=1:400



ボーリング柱状図


調査名 スギ薬局泉大津旭町店新築工事地質調査

ボーリングNo.

事業・工事名

シートNo.

ボーリング名	No. 1	調査位置	泉大津市旭町20番1外	北緯	°	'	〃
発注機関	合同会社 スギアセット	調査期間	2022／ 6／ 6～2022／ 6／ 7	東経	°	'	〃
調査業者名	株式会社 サンヨーコーポレーション 電話 06-4807-0510	主任技師	現場代理人	コ ア 鑑定者	増井 敏弘	ボーリング責任者	延野 正道
孔口標高	KBM+10.00m 0.28m	角	180° 上下 0°	方	0°北 270° 90° 西 東 180° 南	地盤勾配	0° 鉛直 水平 0°
総掘進長	24.50m	度	0°	向	180°	使用機種	エンジン KT-100型 ヤンマーNFD-8型
						ハンマー 落下用具	自動落下 KV-6型



土質試験結果一覧表（基礎地盤）

調査件名 スギ薬局泉大津旭町店新築工事

整理年月日 令和 4年 7月 5日

整理担当者 生田 智章

試料番号 (深 さ)		No. P-1 2.15m-2.45m	No. P-2 3.20m-3.45m	No. D-1 4.50m-5.10m	No. P-3 5.25m-5.55m	No. P-4 7.15m-7.45m	No. P-5 8.15m-8.45m
一般	湿潤密度 ρ_t g/cm ³			1.948			
	乾燥密度 ρ_d g/cm ³			1.532			
	土粒子の密度 ρ_s g/cm ³			2.660			
	自然含水比 w_n %	20.83	8.89	27.19	14.48	18.69	31.17
	間隙比 e			0.737			
	飽和度 S_r %			98.13			
粒度	石分 (75mm以上) %						
	礫分 ¹⁾ (2~75mm) %	1.1	46.1		16.5	13.6	0.2
	砂分 ¹⁾ (0.075~2mm) %	84.1	40.2		65.6	73.4	61.6
	シルト分 ¹⁾ (0.005~0.075mm) %	14.8	13.7		17.9	13.0	38.2
	粘土分 ¹⁾ (0.005mm未満) %						
	最大粒径 mm	4.75	19.0		9.5	9.5	4.75
	均等係数 U_c						
	曲率係数 $U_{c'}$						
コンシステンシー特性	液性限界 w_L %	NP	NP		NP	NP	
	塑性限界 w_p %						
	塑性指数 I_p						
分類	地盤材料の分類名	細粒分まじり砂	細粒分まじり砂質礫	砂質粘土	細粒分質礫質砂	細粒分礫まじり砂	細粒分質砂
	分類記号	S-F	GS-F	CS	SFG	S-FG	SF
圧密	試験方法			段階載荷			
	圧縮指数 C_c			0.149			
	圧密降伏応力 p_c kN/m ²			327.2			
一軸圧縮	一軸圧縮強さ q_u kN/m ²			125.4			
	歪 ϵ %			7.9			
	変形係数 E50 MN/m ²			2.0			
せん断	試験条件						
	全応力 c kN/m ² ϕ						
	有効応力 c' kN/m ² ϕ'						

特記事項

1) 石分を除いた75mm未満の土質材料に対する百分率で表す。

[1 kN/m²≒ 0.0102kgf/cm²]

土質試験結果一覧表（基礎地盤）

調査件名 スギ薬局泉大津旭町店新築工事

整理年月日 令和 4年 7月 5日

整理担当者 生田 智章

試料番号 (深 さ)		No. D-2 9.50m-10.00m	No. P-6 11.15m-11.45m	No. D-3 12.50m-13.00m	No. P-7 17.15m-17.45m	No. P-8 19.15m-19.45m	No. D-4 22.50m-22.90m
一般	湿潤密度 ρ_t g/cm ³	1.852		1.884			1.840
	乾燥密度 ρ_d g/cm ³	1.372		1.423			1.357
	土粒子の密度 ρ_s g/cm ³	2.657		2.658			2.659
	自然含水比 w_n %	35.02	23.99	32.40	19.17	21.09	35.58
	間隙比 e	0.937		0.868			0.959
	飽和度 S_r %	99.31		99.25			98.69
粒度	石分 (75mm以上) %						
	礫分 ¹⁾ (2~75mm) %		0.2		5.2	20.3	
	砂分 ¹⁾ (0.075~2mm) %		59.1		59.6	52.3	
	シルト分 ¹⁾ (0.005~0.075mm) %		40.7		35.2	27.4	
	粘土分 ¹⁾ (0.005mm未満) %						
	最大粒径 mm		4.75		4.75	9.5	
	均等係数 U_c						
コンシステンシー特性	液性限界 w_L %				NP		
	塑性限界 w_p %						
	塑性指数 I_p						
分類	地盤材料の分類名	砂まじり粘土	細粒分質砂	砂まじり粘土	礫まじり細粒分質砂	細粒分質礫質砂	砂まじり粘土
	分類記号	C-S	SF	C-S	SF-G	SFG	C-S
圧密	試験方法	段階載荷		段階載荷			段階載荷
	圧縮指数 C_c	0.183		0.183			0.402
	圧密降伏応力 p_c kN/m ²	421.3		449.6			529.0
一軸圧縮	一軸圧縮強さ q_u kN/m ²	158.2		183.0			224.6
	歪 ϵ %	7.2		6.4			5.6
	変形係数 E50 MN/m ²	3.8		4.3			6.6
せん断	試験条件						
	全応力 c kN/m ²						
	有効応力 c' kN/m ²						

特記事項

1) 石分を除いた75mm未満の土質材料に対する百分率で表す。

[1 kN/m² ≒ 0.0102 kgf/cm²]

調査件名 スギ薬局泉大津旭町店新築工事

試験年月日 令和 4年 7月 5日

試料番号（深さ）No. D-1 4.50m-5.10m

試験者 生田 智章

試験機 No.	10	供 試 体	直 径 D cm	6.000	初 期 状 態	含水比 w_0 %	27.23
最低～最高室温 ℃	26～28		断 面 積 A cm ²	28.27		間隙比 e_0 , 体積比 f_0	0.740
土 質 名 称			高 さ H_0 cm	2.000		湿潤密度 ρ_t g/cm ³	1.944
土粒子の密度 ρ_s g/cm ³	2.660		質 量 m_0 g	109.94		飽和度 S_{r0} %	98.22
液 性 限 界 w_L %			炉乾燥質量 m_s g	86.41		圧 縮 指 数 C_c	0.149
塑 性 限 界 w_p %			実質高さ H_s cm	1.1491		圧密降伏応力 p_c kN/m ²	327.2

載荷 段階	圧密圧力 p kN/m ²	圧力増分 Δp kN/m ²	圧 密 量 ΔH cm	供試体高さ H cm	平均供試体高さ $\bar{H}$ cm	圧 縮 ひ ず み $\Delta \epsilon = \Delta H / \bar{H} \times 100$ %	体積圧縮係数 m_v m ² /kN	間隙比 $e = H / H_s - 1$ 体積比 $f = H / H_s$
0	0.0			2.000				0.740
1	19.6	19.6	0.0070	1.993	1.9965	0.351	1.79E-4	0.734
2	39.2	19.6	0.0122	1.981	1.9870	0.614	3.13E-4	0.724
3	78.5	39.3	0.0189	1.962	1.9715	0.959	2.44E-4	0.707
4	157.0	78.5	0.0267	1.935	1.9485	1.370	1.75E-4	0.684
5	314.0	157.0	0.0326	1.902	1.9185	1.699	1.08E-4	0.655
6	628.0	314.0	0.0462	1.856	1.8790	2.459	7.83E-5	0.615
7	1256.0	628.0	0.0519	1.804	1.8300	2.836	4.52E-5	0.570
8	2512.0	1256.0	0.0483	1.756	1.7800	2.713	2.16E-5	0.528
9	19.6	-2492.4	-0.0305	1.787	1.7715	-1.722	6.91E-6	0.555
10								

載荷 段階	平均圧密圧力 $\bar{p}$ kN/m ²	t_{90} , t_{50} min	圧密係数 c_v cm ² /d	透水係数 k m/s	一次圧密量 ΔH_1 cm	一 次 圧 密 比 $r = \Delta H_1 / \Delta H$	補正圧密係数 $c'_v = rc_v$ cm ² /d	透水係数 k' m/s
0	9.8	0.40	3042	6.19E-7	0.0020	0.286	870	1.77E-7
1	27.7	0.96	1256	4.47E-7	0.0036	0.295	371	1.32E-7
2	55.5	1.18	1006	2.79E-7	0.0051	0.270	272	7.54E-8
3	111.0	1.57	738	1.46E-7	0.0079	0.296	218	4.32E-8
4	222.0	1.87	601	7.38E-8	0.0114	0.350	210	2.58E-8
5	444.1	2.91	370	3.29E-8	0.0161	0.348	129	1.15E-8
6	888.1	3.51	291	1.49E-8	0.0217	0.418	122	6.26E-9
7	1776.3	3.65	265	6.50E-9	0.0191	0.395	105	2.58E-9
8								
9								
10								

特記事項

$$H_s = m_s / (\rho_s A)$$
$$H = H' - \Delta H$$
$$\bar{H} = (H + H') / 2$$
$$m_v = (\Delta \epsilon / 100) / \Delta p$$
$$S_{r0} = w_0 \rho_s / (e_0 \rho_w)$$

$$\bar{p} = \sqrt{p \cdot p'}$$
$$\sqrt{t} \text{法: } c_v = 305 \times \bar{H}^2 / t_{90}$$
$$\text{曲線定規法: } c_v = 70.9 \times \bar{H}^2 / t_{50}$$
$$k = c_v m_v \gamma_w / (8.64 \times 10^8)$$
$$k' = c'_v m_v \gamma_w / (8.64 \times 10^8)$$
$$\text{ただし, } \gamma_w \div 9.81 \text{ kN/m}^3$$

[1kN/m² ≒ 0.1012kgf/cm²]

調査件名 スギ薬局泉大津旭町店新築工事

試験年月日 令和 4年 7月 5日

試料番号（深さ）No. D-2 9.50m-10.00m

試験者 生田 智章

試験機 No.	11	供 試 体	直 径 D cm	6.000	初 期 状 態	含水比 w_0 %	34.85
最低～最高室温 ℃	26～28		断 面 積 A cm ²	28.27		間隙比 e_0 , 体積比 f_0	0.936
土 質 名 称			高 さ H_0 cm	2.000		湿潤密度 ρ_t g/cm ³	1.851
土粒子の密度 ρ_s g/cm ³	2.657		質 量 m_0 g	104.64		飽和度 S_{r0} %	99.28
液 性 限 界 w_L %			炉乾燥質量 m_s g	77.60	圧 縮 指 数 C_c		0.183
塑 性 限 界 w_p %			実質高さ H_s cm	1.0331	圧密降伏応力 p_c kN/m ²		421.3

載荷 段階	圧密圧力 p kN/m ²	圧力増分 Δp kN/m ²	圧 密 量 ΔH cm	供試体高さ H cm	平均供試体高さ $\bar{H}$ cm	圧 縮 ひ ず み $\Delta \epsilon = \Delta H / \bar{H} \times 100$ %	体積圧縮係数 m_v m ² /kN	間隙比 $e = H / H_s - 1$ 体積比 $f = H / H_s$
0	0.0			2.000				0.936
1	19.6	19.6	0.0052	1.995	1.9975	0.260	1.33E-4	0.931
2	39.2	19.6	0.0099	1.985	1.9900	0.497	2.54E-4	0.921
3	78.5	39.3	0.0157	1.969	1.9770	0.794	2.02E-4	0.906
4	157.0	78.5	0.0229	1.946	1.9575	1.170	1.49E-4	0.884
5	314.0	157.0	0.0311	1.915	1.9305	1.611	1.03E-4	0.854
6	628.0	314.0	0.0452	1.870	1.8925	2.388	7.61E-5	0.810
7	1256.0	628.0	0.0549	1.815	1.8425	2.980	4.75E-5	0.757
8	2512.0	1256.0	0.0586	1.756	1.7855	3.282	2.61E-5	0.700
9	19.6	-2492.4	-0.0332	1.789	1.7725	-1.873	7.51E-6	0.732
10								

載荷 段階	平均圧密圧力 $\bar{p}$ kN/m ²	t_{90} , t_{50} min	圧密係数 c_v cm ² /d	透水係数 k m/s	一次圧密量 ΔH_1 cm	一 次 圧 密 比 $r = \Delta H_1 / \Delta H$	補正圧密係数 $c'_v = rc_v$ cm ² /d	透水係数 k' m/s
0	9.8	0.62	1965	2.96E-7	0.0024	0.462	908	1.37E-7
1	27.7	1.16	1042	3.00E-7	0.0040	0.404	421	1.21E-7
2	55.5	1.54	775	1.78E-7	0.0066	0.420	326	7.48E-8
3	111.0	2.25	520	8.80E-8	0.0119	0.520	270	4.57E-8
4	222.0	2.91	391	4.56E-8	0.0161	0.518	203	2.37E-8
5	444.1	3.38	323	2.79E-8	0.0241	0.533	172	1.49E-8
6	888.1	3.67	282	1.52E-8	0.0342	0.623	176	9.48E-9
7	1776.3	3.43	284	8.43E-9	0.0380	0.648	184	5.46E-9
8								
9								
10								

特記事項

$$H_s = m_s / (\rho_s A)$$
$$H = H' - \Delta H$$
$$\bar{H} = (H + H') / 2$$
$$m_v = (\Delta \epsilon / 100) / \Delta p$$
$$S_{r0} = w_0 \rho_s / (e_0 \rho_w)$$

$$\bar{p} = \sqrt{p \cdot p'}$$
$$\sqrt{t} \text{法: } c_v = 305 \times \bar{H}^2 / t_{90}$$
$$\text{曲線定規法: } c_v = 70.9 \times \bar{H}^2 / t_{50}$$
$$k = c_v m_v \gamma_w / (8.64 \times 10^8)$$
$$k' = c'_v m_v \gamma_w / (8.64 \times 10^8)$$
$$\text{ただし, } \gamma_w \div 9.81 \text{ kN/m}^3$$

[1kN/m² ≒ 0.1012kgf/cm²]

調査件名 スギ薬局泉大津旭町店新築工事

試験年月日 令和 4年 7月 5日

試料番号（深さ）No. D-3 12.50m-13.00m

試験者 生田 智章

試験機 No.	11	供 試 体	直 径 D cm	6.000	初 期 状 態	含水比 w_0 %	32.44
最低～最高室温 ℃	26～28		断 面 積 A cm ²	28.27		間隙比 e_0 , 体積比 f_0	0.872
土 質 名 称			高 さ H_0 cm	2.000		湿潤密度 ρ_t g/cm ³	1.881
土粒子の密度 ρ_s g/cm ³	2.658		質 量 m_0 g	106.34		飽和度 S_{r0} %	99.23
液 性 限 界 w_L %			炉乾燥質量 m_s g	80.29	圧 縮 指 数 C_c		0.183
塑 性 限 界 w_p %			実質高さ H_s cm	1.0685	圧密降伏応力 p_c kN/m ²		449.6

載荷 段階	圧密圧力 p kN/m ²	圧力増分 Δp kN/m ²	圧 密 量 ΔH cm	供試体高さ H cm	平均供試体高さ $\bar{H}$ cm	圧 縮 ひ ず み $\Delta \epsilon = \Delta H / \bar{H} \times 100$ %	体積圧縮係数 m_v m ² /kN	間隙比 $e = H / H_s - 1$ 体積比 $f = H / H_s$
0	0.0			2.000				0.872
1	19.6	19.6	0.0040	1.996	1.9980	0.200	1.02E-4	0.868
2	39.2	19.6	0.0090	1.987	1.9915	0.452	2.31E-4	0.860
3	78.5	39.3	0.0150	1.972	1.9795	0.758	1.93E-4	0.846
4	157.0	78.5	0.0238	1.948	1.9600	1.214	1.55E-4	0.823
5	314.0	157.0	0.0305	1.948	1.9330	1.578	1.01E-4	0.795
6	628.0	314.0	0.0412	1.877	1.8975	2.171	6.91E-5	0.757
7	1256.0	628.0	0.0519	1.877	1.8510	2.804	4.46E-5	0.708
8	2512.0	1256.0	0.0586	1.825	1.7955	3.264	2.60E-5	0.653
9	19.6	-2492.4	-0.0317	1.766	1.7820	-1.779	7.14E-6	0.683
10				1.798				

載荷 段階	平均圧密圧力 $\bar{p}$ kN/m ²	t_{90} , t_{50} min	圧密係数 c_v cm ² /d	透水係数 k m/s	一次圧密量 ΔH_1 cm	一 次 圧 密 比 $r = \Delta H_1 / \Delta H$	補正圧密係数 $c'_v = rc_v$ cm ² /d	透水係数 k' m/s
0	9.8	0.68	1792	2.08E-7	0.0018	0.450	806	9.34E-8
1	27.7	1.54	786	2.06E-7	0.0039	0.433	340	8.90E-8
2	55.5	1.90	630	1.38E-7	0.0066	0.440	277	6.07E-8
3	111.0	2.31	508	8.92E-8	0.0112	0.471	239	4.20E-8
4	222.0	2.89	395	4.51E-8	0.0161	0.528	209	2.39E-8
5	444.1	3.48	316	2.48E-8	0.0246	0.597	189	1.48E-8
6	888.1	3.46	302	1.53E-8	0.0332	0.640	193	9.78E-9
7	1776.3	3.19	309	9.12E-9	0.0386	0.659	204	6.02E-9
8								
9								
10								

特記事項

$H_s = m_s / (\rho_s A)$
 $H = H' - \Delta H$
 $\bar{H} = (H + H') / 2$
 $m_v = (\Delta \epsilon / 100) / \Delta p$
 $S_{r0} = w_0 \rho_s / (e_0 \rho_w)$

$\bar{p} = \sqrt{p \cdot p'}$
 $\sqrt{t}$ 法: $c_v = 305 \times \bar{H}^2 / t_{90}$
曲線定規法: $c_v = 70.9 \times \bar{H}^2 / t_{50}$
 $k = c_v m_v \gamma_w / (8.64 \times 10^8)$
 $k' = c'_v m_v \gamma_w / (8.64 \times 10^8)$
ただし, $\gamma_w \div 9.81 \text{ kN/m}^3$

[1kN/m² $\div$ 0.1012 kgf/cm²]

調査件名 スギ薬局泉大津旭町店新築工事

試験年月日 令和 4年 7月 5日

試料番号（深さ）No. D-4 22.50m-22.90m

試験者 生田 智章

試験機 No.	12	供 試 体	直 径 D cm	6.000	初 期 状 態	含水比 w_0 %	35.55
最低～最高室温 ℃	26～28		断 面 積 A cm ²	28.27		間隙比 e_0 , 体積比 f_0	0.961
土 質 名 称			高 さ H_0 cm	2.000		湿潤密度 ρ_t g/cm ³	1.838
土粒子の密度 ρ_s g/cm ³	2.659		質 量 m_0 g	103.93		飽和度 S_{r0} %	98.71
液 性 限 界 w_L %			炉乾燥質量 m_s g	76.67	圧 縮 指 数 C_c		0.402
塑 性 限 界 w_p %			実質高さ H_s cm	1.0200	圧密降伏応力 p_c kN/m ²		529.0

載荷 段階	圧密圧力 p kN/m ²	圧力増分 Δp kN/m ²	圧 密 量 ΔH cm	供試体高さ H cm	平均供試体高さ $\bar{H}$ cm	圧 縮 ひ ず み $\Delta \epsilon = \Delta H / \bar{H} \times 100$ %	体積圧縮係数 m_v m ² /kN	間隙比 $e = H / H_s - 1$ 体積比 $f = H / H_s$
0	0.0			2.000				0.961
1	19.6	19.6	0.0031	1.997	1.9985	0.155	7.91E-5	0.958
2	39.2	19.6	0.0074	1.990	1.9935	0.371	1.89E-4	0.951
3	78.5	39.3	0.0133	1.977	1.9835	0.671	1.71E-4	0.938
4	157.0	78.5	0.0221	1.955	1.9660	1.124	1.43E-4	0.917
5	314.0	157.0	0.0340	1.921	1.9380	1.754	1.12E-4	0.883
6	628.0	314.0	0.0650	1.856	1.8885	3.442	1.10E-4	0.820
7	1256.0	628.0	0.1060	1.750	1.8030	5.879	9.36E-5	0.716
8	2512.0	1256.0	0.1233	1.627	1.6885	7.302	5.81E-5	0.595
9	19.6	-2492.4	-0.0841	1.711	1.6690	-5.039	2.02E-5	0.677
10								

載荷 段階	平均圧密圧力 $\bar{p}$ kN/m ²	t_{90} , t_{50} min	圧密係数 c_v cm ² /d	透水係数 k m/s	一次圧密量 ΔH_1 cm	一 次 圧 密 比 $r = \Delta H_1 / \Delta H$	補正圧密係数 $c'_v = rc_v$ cm ² /d	透水係数 k' m/s
0	9.8	0.68	1793	1.61E-7	0.0009	0.290	520	4.67E-8
1	27.7	1.95	622	1.34E-7	0.0022	0.297	185	3.98E-8
2	55.5	2.59	464	9.00E-8	0.0051	0.383	178	3.45E-8
3	111.0	3.64	324	5.27E-8	0.0090	0.407	132	2.15E-8
4	222.0	5.23	219	2.78E-8	0.0144	0.424	93	1.18E-8
5	444.1	9.27	117	1.46E-8	0.0320	0.492	58	7.22E-9
6	888.1	14.04	71	7.55E-9	0.0492	0.464	33	3.51E-9
7	1776.3	12.55	69	4.55E-9	0.0521	0.423	29	1.91E-9
8								
9								
10								

特記事項

$$H_s = m_s / (\rho_s A)$$
$$H = H' - \Delta H$$
$$\bar{H} = (H + H') / 2$$
$$m_v = (\Delta \epsilon / 100) / \Delta p$$
$$S_{r0} = w_0 \rho_s / (e_0 \rho_w)$$

$$\bar{p} = \sqrt{p \cdot p'}$$
$$\sqrt{t} \text{法: } c_v = 305 \times \bar{H}^2 / t_{90}$$
$$\text{曲線定規法: } c_v = 70.9 \times \bar{H}^2 / t_{50}$$
$$k = c_v m_v \gamma_w / (8.64 \times 10^8)$$
$$k' = c'_v m_v \gamma_w / (8.64 \times 10^8)$$
$$\text{ただし, } \gamma_w \div 9.81 \text{ kN/m}^3$$

$$[1 \text{ kN/m}^2 \div 0.1012 \text{ kgf/cm}^2]$$